

魏县经济开发区管理委员会

魏经开审批环表〔2025〕01 号

河北魏县经济开发区管理委员会 关于河北恒昇机械科技有限公司比亚迪新能源车桥生产技术改造项目环境影响报告表的批复

河北恒昇机械科技有限公司：

你公司所报《河北恒昇机械科技有限公司比亚迪新能源车桥生产技术改造项目》收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于河北省邯郸市魏县河北恒昇机械科技有限公司北侧，厂址中心地理坐标为北纬 $36^{\circ} 20' 24.425''$ ，东经 $114^{\circ} 59' 8.135''$ 。建设内容及建设规模：项目新增用地 34652.76 m^2 ，主要用于建设两个生产车间、办公楼及购置国内先进数控机床、立式加工中心、卧式加工中心、自动机器人、智能装配生产线两条、数控水平等设备，购置产品研发试验设施一套，技改后形成年产新能源车桥 3 万根。项目总投资 12000 万元，其中环保投资 120 万元，占总投资 1%。

二、根据你公司委托邯郸市文蓝环保工程有限公司编制的《河北恒昇机械科技有限公司比亚迪新能源车桥生产技术改造项目环境影响报告表》，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合区域土地利用规划等前提下，原则同意《报告表》结论。你公司须严格按照环评报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、项目须严格按照《报告表》规定进行建设，采用先进的技术和设备，提高自动化控制水平。各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，并重点做好以下工作：

营运期：（1）废气：该项目产生的废气污染物主要有切割废气、焊接废气、抛丸废气、机加工废气、激光切割产生切割废气、拼点焊接废气、无组织非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物等。

有组织废气主要为切割废气、焊接废气、抛丸废气。其中，切割废气经集气罩收集后送至布袋除尘器处理后经排气筒排放；焊接废气经集气罩收集后送至布袋除尘器处理后经排气筒排放；抛丸废气通过密闭通风管道收集至布袋除尘器处理后经排气筒排放。均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

无组织废气主要源于机加工废气、激光切割产生切割废气、拼点焊接废气、无组织非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物等。采取设焊烟净化器、车间密闭、泼洒抑尘等。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他二级标准、《工业企业挥发

性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。

(2) 废水：本项目主要为车桥清洗废水、清洗定排水；车桥清洗废水经隔油沉淀池处理后，定排至现有工程污水处理设施；清洗定排水依托“中和+气浮”技术处理后不外排。

(3) 噪声：该项目主要锯床、剪板机、激光切割机、折弯机、电焊机、抛丸机、全自动校直机、风机、压力机等设备产生的噪音，设备选用厂区合理布局、用低噪声设备、安装减震底座、建筑物隔声、隔声罩隔声等，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)3类标准。

(4) 固体废物：该项目固体废物主要包括一般工业固体废物和危险废物。一般工业固体废物包括边角料、焊渣、废钢丸及金属碎屑、废件、包装废料、除尘灰、废除尘布袋，均暂存于一般固废区，定期外售；危险废物包括废乳化液、含乳化液碎屑、废润滑油、废液压油、废油桶、废含油抹布手套、浮油、浮渣和污泥分类收集后，暂存于危废间内，定期交有资质单位处置。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

五、该项目如可研审查或设计和施工变化造成项目性质、规模、工艺和选址或者防治生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。工程自

批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。

六、按照关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）及其他文件要求，本项目环保方面的事中事后监督管理由邯郸市生态环境局魏县分局负责。你公司按规定接受各级环境保护行政主管部门的日常监督管理。

七、本批复仅代表环评方面意见，在认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，项目建设可行。按照法律规定，项目开工建设和投产使用还需土地、规划等其他方面手续，请你单位尽快到相关部门办理其他相关手续，相关部门出具意见之前不得开工建设。

八、本项目主要污染物总量为：COD：0.357t/a、；NH₃-N：0.04t/a；SO₂：0.392t/a；NO_x：0.392t/a。

河北魏县经济开发区管理委员会

二〇二五年二月二十八日



抄送：县大气办、邯郸市生态环境局魏县分局

河北魏县经济开发区管理委员会

2025年2月28日印

（共印6份）